



Viaductos en la autopista del Algarve (A22). Tramos Lagos-Lagoa-Alcantarilha

Tipología estructural
Características
Alcance

Tableros prefabricados con vigas artesas
Tableros continuos con pretensado en segunda fase
proyecto de construcción



Proyecto de construcción de 11 viaductos, 30 pasos superiores o inferiores y un falso túnel. Los viaductos se resuelven con tableros prefabricados con 2 vigas artesas a las que se da continuidad posterior mediante postesado de barras de alto límite elástico. Los viaductos disponen de amortiguadores en los estribos para disipar las fuerzas sísmicas.



C/ Barquillo 23, 2º | 28004 Madrid | España
T. (+34) 917 014 460 | F. (+34) 915 327 864
www.fhecor.com | fhecor@fhecor.es